

PRZEDMIAR – REMONT ELEWACJI UL. KRAKOWSKA 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m (14.6+8.2+7.2+2.96+6.7)*6.0 +8.2*4.5*0.5+4.5*4.5	m ² m ²	 276.660	
				RAZEM	276.660
2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 0.9 *1.55*19 +0.85*1.25*9+1.25*2.2+0.92*2.1	m ² m ²	 40.750	
				RAZEM	40.750
3	KNR 19-01 0701-07	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m ² 14.6*5.95+4.5*2.5+4.5*2.0*0.5+2.0*2.0*2*0.5+8.2*6.4+8.2*4.5*0.5+7.2*6.4	m ² m ²	 223.630	
				RAZEM	223.630
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 223.63*0.035+11.103*0.035	m ³ m ³	 8.216	
				RAZEM	8.216
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 8.216	m ³ m ³	 8.216	
				RAZEM	8.216
6	kalkulacja własna	użyłizacja gruzu 8.216	m ³ m ³	 8.216	
				RAZEM	8.216
7	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegiel 1.8*0.25*0.6	m ³ m ³	 0.270	
				RAZEM	0.270
8	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek żelbetowych L-19 dł 1.5 m 1.5*4	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² opis okien ze specyfikacji 0.9*1.5*7	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.450
10	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie podokienników długości do 1 m z blachy powłokanej 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 16	szt szt	 16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 19-01 0310-01	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m ² o gr. 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (cokoły) (14.6+8.2+7.2)*0.5	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 19-01 0352-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 14.6+8.2+7.2	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR 19-01 0327-04	Zamurowanie bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych o przekroju 1/4 x 1/2 cegły w murach z cegły budowlanej 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich (14.6+8.2+7.2)*6.0 +8.2*4.5*0.5+4.5*2.5+4.5*2.0*0.5+2.0*2.0*0.5*2	m ² m ²	 218.200	
				RAZEM	218.200
16	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) (2.95*6.1+6.7*5.6)*20%	m ² m ²	 11.103	
				RAZEM	11.103
17	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie (1.25+2.2*2 +0.9+2.1*2)*0.3	m ² m ²	 3.225	
				RAZEM	3.225
18	KNR 19-01 0809-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer. 25 cm	m ²		

PRZEDMIAR – REMONT ELEWACJI UL. KRAKOWSKA 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(0.9+1.53*2)*19*0.25+0.85*1.25*2*4*0.2$	m ²	20.510	
				RAZEM	20.510
19	KNR 19-01 0819-01	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 10 cm - opaski okien	m		
		$(0.9*2+1.5*2)*19+(0.85*2+1.25*2)*4$	m	108.000	
				RAZEM	108.000
20	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - gzymsy, bonie i opaski drzwi	m		
		$14.6+8.2*2+7.2+6.5*2+3.5*2$	m	58.200	
				RAZEM	58.200
21	KNR 4-01 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki podwójnie w koronkę	m ²		
		$(8.2+8.0)*0.4$	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
22	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie skrzynek gazowych do 0.5 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0713-03	Nałożenie szpachli elewacyjnej wzmocnionej włóknami	m ²		
		$218.2+6.7*5.6+2.96*6.1$	m ²	273.776	
				RAZEM	273.776
24	KNR 19-01 1301-05	Zagruntowanie powierzchni tynków grunt wzmocniony włóknami pod szpachlę i farby	m ²		
		$273.776*2$	m ²	547.552	
				RAZEM	547.552
25	KNR 19-01 1305-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich farbami silikonowymi o wysokiej paroprzepuszczalności	m ²		
		Kolory wg wzornika CAPAROL cokol Selbei 12, ściany Selbei 13, detale Selbei 15	m ²	273.776	
		273.776		RAZEM	273.776
26	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie chodników folią	m ²		
		$14.6*1.5+7.2*1.5+8.2*1.5+6.7*1.5+2.96*1.5$	m ²	169.230	
				RAZEM	169.230
28	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
		$10.1+7.2$	m	17.300	
				RAZEM	17.300
29	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej - rynny z demontażu (ująć koszty naprawy)	m		
		17.3	m	17.300	
				RAZEM	17.300
31	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej w kolorze dachówek gzymsem	m ²		
		$17.3*0.3$	m ²	5.190	
				RAZEM	5.190
32	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		$1.25*2.2*2.75$	m ²	7.563	
				RAZEM	7.563
33	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
		$0.4*0.6*2$	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
34	KNR 4-01 0902-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 0902-04	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków poziomych pośrednich bez rozbierania skrzydeł	szt.		

PRZEDMIAR – REMONT ELEWACJI UL. KRAKOWSKA 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		0.4*0.6*2	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
38	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		0.4*0.6*2	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
39	KNR 2-02 1508-10	Trzykrotne malowanie farbą olejną lub łasową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 7.57	m ² p.o. m ² p.f.p.		7.570
		1.25*2.2*2.75+0.9*2.1*2.5	m ² p.o.	12.288	
				RAZEM	12.288