
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY DODATKOWE - PRZEBUDOWA MIEJSC PRZESIADKOWYCH W GRODKOWIE-DWORZEC
PKP, PKS
ADRES INWESTYCJI : GRODKÓW, UL. WARSZAWSKA 44, DZIAŁKA NR 163/3
INWESTOR : GMINA GRODKÓW
ADRES INWESTORA : 49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT SOBSTYL, 49-200 GRODKÓW, UL. RYNEK 11/2
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.

CPV WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.03.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - wykucie drzwi, drzwi do ponownego wbudowania 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - wykucie drzwi pod nowe drzwi EI30 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.89*0.54*2.05 1.50*0.54*0.20	m ³ m ³ m ³	0.985 0.162	
				RAZEM	1.147
5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.89*0.54*2.05 1.50*0.54*0.20	m ³ m ³ m ³	0.985 0.162	
				RAZEM	1.147
6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km wraz z kosztami składowania / utylizacji Krotność = 10 0.89*0.54*2.05 1.50*0.54*0.20	m ³ m ³ m ³	0.985 0.162	
				RAZEM	1.147
7	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.46*0.54*2.05	m ³ m ³	0.509	
				RAZEM	0.509
8	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.50*0.54*0.20	m ³ m ³	0.162	
				RAZEM	0.162
9	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.50*3	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 1.50*3	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
11	KNR-W 4-01 0210-05	Wykucie bruzd poziomych pod ściankę działową 6.25	m m	6.250	
				RAZEM	6.250
12	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 6.25*4.00-1.00*2.10	m ² m ²	22.900	
				RAZEM	22.900
13	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20	m m	1.200	
				RAZEM	1.200
14	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (6.25*4.00-1.00*2.10)*2 1.50*0.20*2 2.10*0.30*2 0.46*2.10*2 0.54*2.05*2 1.40*0.54*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	45.800 0.600 1.260 1.932 2.214 0.756	
				RAZEM	52.562
15	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (6.25*4.00-1.00*2.10)*2 1.50*0.20*2 2.10*0.30*2 0.46*2.10*2 0.54*2.05*2 1.40*0.54*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	45.800 0.600 1.260 1.932 2.214 0.756	
				RAZEM	52.562
16	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(6.25*4.00-1.00*2.10)*2 1.50*0.20*2 2.10*0.30*2 0.46*2.10*2 0.54*2.05*2 1.40*0.54*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	45.800 0.600 1.260 1.932 2.214 0.756	
				RAZEM	52.562
17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem (6.25*4.00-1.00*2.10)*2 1.50*0.20*2 2.10*0.30*2 0.46*2.10*2 0.54*2.05*2 1.40*0.54*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	45.800 0.600 1.260 1.932 2.214 0.756	
				RAZEM	52.562
18	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe - obsadzenie drzwi z demontazu 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
19	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe - obsadzenie drzwi EI30 stalowe pełne 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
20	NNRNKB 202 2809-01	Cokoliki z płytek - uzupełnienie cokolików 6.25*2-0.90*2+0.6*2+0.54*2+0.43*2	m m	 13.840	
				RAZEM	13.840
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 6.25*1.88 6.25*3.80	m ² m ² m ²	 11.750 23.750	
				RAZEM	35.500
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.25*2+1.88*2)*4.00 (6.25*2+3.80*2)*4.00 10.00 -52.562	m ² m ² m ² m ²	 65.040 80.400 10.000 -52.562	
				RAZEM	102.878
23	kalk. własna	Montaż tabliczek oznakowania drogi ewakuacyjnej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 5-08 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakuacyjne- go 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 5-08 0204-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² wciągane do rur 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
27	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa- niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000