

PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont					
1	KNR-W 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 4.36*3.67+0.95*2.5	m ² m ²	18.376	18.376
				RAZEM	18.376
2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (4.36+3.67+0.95)*2*2.5*30%	m ² m ²	13.470	13.470
				RAZEM	13.470
3	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1.2*0.8*0.8+0.45*0.45*0.8	m ³ m ³	1.771	1.771
				RAZEM	1.771
4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm po rozebraniu kuchni węglowej 1.2*0.8	m ² m ²	0.960	0.960
				RAZEM	0.960
5	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 13.47	m ² m ²	13.470	13.470
				RAZEM	13.470
6	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud 4.36+3.67+0.95*2.5	m ² m ²	10.405	10.405
				RAZEM	10.405
7	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 0443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m ² ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek obitych płytą pilśniową 2.5*2.5	m ² m ²	6.250	6.250
				RAZEM	6.250
10	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie listew przypodłogowych 2.5*4+0.85*2+4.36*2+3.67*2	m m	27.760	27.760
				RAZEM	27.760
11	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 od kl. schodowej płyta OSB gr. 22mm 2.5*2.5	m ² m ²	6.250	6.250
				RAZEM	6.250
12	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4-01 0315-04	Przemurowanie węgarków 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł (otwór drzwiowy) 2.1	m m	2.100	2.100
				RAZEM	2.100
14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.05*2	m ² m ²	3.690	3.690
				RAZEM	3.690
15	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22mm twardych z zapastowaniem 4.36*3.67+0.95*2.5	m ² m ²	18.376	18.376
				RAZEM	18.376
16	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z płynnej folii - pierwsza warstwa (0.95+2.5)*2*2.1	m ² m ²	14.490	14.490
				RAZEM	14.490
17	KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z płynnej folii - druga i następna warstwa (0.95+2.5)*2*2.1	m ² m ²	14.490	14.490

PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.490
18	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z płynnej folii - pierwsza warstwa (0.95*2.5)	m ²		
			m ²	2.375	
				RAZEM	2.375
19	KNR-W 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z płynnej folii - druga i następna warstwa (0.95*2.5)	m ²		
			m ²	2.375	
				RAZEM	2.375
20	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.67+4.36)*2*2.5+(2.5+0.95*2)*2.5	m ²		
			m ²	51.150	
				RAZEM	51.150
21	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
22	KNR 2-17 0117-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. do 160 mm - udział kształtek do 55 % ocieplone systemowe "KOMINUS" dł. 4m kompletne	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.65+2.5+0.6*4	m	7.550	
				RAZEM	7.550
25	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.5*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		7.55*2+2.5*2+0.6*4+0.6	m	23.100	
				RAZEM	23.100
27	KNR-W 2-15 0124-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach miedzianych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 0-35 0128-03	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		23.1	m	23.100	
				RAZEM	23.100
31	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
32	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
33	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
34	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2-15 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem $4.36 \times 3.67 + 2.5 \times 0.95 + (3.67 + 4.36 + 0.95 + 2.5) \times 2 \times 2.5$	m ² m ²	75.776	
				RAZEM	75.776
37	KNR-W 2-02 1509-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem $(0.95 + 2.5) \times 2 \times 2.0 + 1.2 \times 1.5$	m ² m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
38	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych z podkłąwą 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach $(1.5 + 1.2 + 2.5 + 0.6) \times 2$	m m	11.600	
				RAZEM	11.600
40	KNR-W 2-15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 1.8×2	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
41	KNR-W 2-15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
42	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm górne 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm dolne 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 2-15 0411-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR-W 2-15 0434-02	Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 10 dm ³ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR-W 2-15 0530-02	Manometry montowane w gotowej tulei 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2-15 0430-02	Dwuzłączki o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 7-07 0101-01	Pompy wirowe poziome zblokowane z napędem o masie do 0.125 t, dostarczane w kompletach 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 7-08 0301-02	Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem 1	ukł. ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.95*2.5	m ²	2.375	
				RAZEM	2.375
53	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (0.95+2.5)*2.0+1.2*0.75	m ² m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
54	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.36*3.67	m ² m ²	16.001	
				RAZEM	16.001
55	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2-15 0232-02	Kabina natryskowa z brodzikiem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 2-15 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm do wc i umywalki 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
61	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000