

PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wod-kan					
1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 10	m m	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 5	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 4-02 0234-03	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0349-09	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej $(0.7+0.6)*2.0+(0.5+0.5)*0.8$	m ² m ²	3.400	3.400
				RAZEM	3.400
6	KNR-W 4-01 0339-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej $1.8+1.5+0.4+1.5+0.4+1.8+0.6$	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
7	KNR-W 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej $1.2+0.6$	m m	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
8	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych $(1.8+1.5+0.4+0.5)*2+0.6+1.2$	m m	10.200	10.200
				RAZEM	10.200
9	KNR-W 2-15 0124-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach miedzianych 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 2-15 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych $3.5+1.5$	m m	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
14	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 9.8	m m	9.800	9.800
				RAZEM	9.800

PRZEDMIAR ROBÓT

załącznik nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami 9.8	m m	9.800	
				RAZEM	9.800
19	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 2.1*1.5+1.8*1.5	m ² m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
20	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 2.1*1.5	m ² m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
21	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- prawie klejowej (1.5+2.1)*2*2.0-0.6-2.0	m ² m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
22	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 0232-02	Kabina natryskowa z brodzikiem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000