

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 400.00	m ² m ²	 400.000	 400.000
				RAZEM	400.000
2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 400.00*0.02	m ³ m ³	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 400.00*0.02	m ³ m ³	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-01 0108-05 analogia	Oplata składowiskowa 400.00*0.02*0.75	t t	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych (11.60+10.50*2)*0.50*0.15 (5.05+5.90+2.00+8.30+8.20+7.60+4.30+10.50+4.30)*0.50*0.15	m ³ m ³ m ³	 2.445 4.211	 6.656
				RAZEM	6.656
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (11.60+10.50*2)*0.64 (5.05+5.90+2.00+8.30+8.20+7.60+4.30+10.50+4.30)*0.64	m ² m ² m ²	 20.864 35.936	 56.800
				RAZEM	56.800
8	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
9	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 30	szt. szt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
10	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł 2.00*0.25*0.50*2	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
11	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 1.10*0.75*0.90	m ³ m ³	 0.743	 0.743
				RAZEM	0.743
12	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne układanie betonu 1.10*0.75*0.90	m ³ m ³	 0.743	 0.743
				RAZEM	0.743
13	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 20.00	kg kg	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
14	KNR 2-02 0605-04	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa 1.10*0.75	m ² m ²	 0.825	 0.825
				RAZEM	0.825
15	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.10*2.20*0.25 1.50*1.50*0.25*3	m ³ m ³ m ³	 0.605 1.688	 2.293
				RAZEM	2.293
16	KNR 2-22 0310-03 kalk. własna	Zabezpieczenie studni głębinowej - Elementy żelbetowych zbiorników cylindrycznych - płyty górne o śr. 120 cm 1	elem. elem.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne $(11.00*2+10.00*2)*8.00$	m ²		
			m ²	336.000	
				RAZEM	336.000