

## PRZEDMIAR ROBÓT

## Załącznik nr 1

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-28 0209-01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm <sup>2</sup> w ścianach murowanych 1.20+1.07+1.0+0.8+2.50	m m	6.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.570</b>
2	KNR 4-02 0144-04 analogia	Demontaż pieca kuchennego, przenośnego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.57	m m	6.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.570</b>
4	KNR-W 2-15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 6.30	m m	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
7	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 2-15 0137-01 analogia	Przepływowy podgrzewacz wody z wylewką śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 6.57	m m	6.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.570</b>
10	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 6.57	m m	6.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.570</b>
11	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe do WC ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	

## PRZEDMIAR ROBÓT

## Załącznik nr 1

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "wzmacniającymi pod malowanie - sufity	m <sup>2</sup>		
		5.0*4.92+1.75*1.10	m <sup>2</sup>	26.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.525</b>
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi pod malowanie - ściany	m <sup>2</sup>		
		(4.92+4.92+5.0+5.0+0.91+0.91)*2.35+(1.1+1.75+1.1+1.75)*2.0	m <sup>2</sup>	62.301	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.301</b>
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		26.525	m <sup>2</sup>	26.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.525</b>
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		62.301	m <sup>2</sup>	62.301	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.301</b>
18	KNR 4-01 0817-01	Wymiana wykładziny PCV	m <sup>2</sup>		
		226.525	m <sup>2</sup>	226.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.525</b>
19	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		5+4.2+5+4.2-1.0	m	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
20	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	KNR 5-18 0701-01	Gniazda bezpiecznikowe naścienne Bi-Ga 1x25 A + 0, 1x25 A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		7.20	m	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
23	KNR 5-18 1001-05	Linie wykonywane przewodami ADYt lub DVt 3x2.5 mm <sup>2</sup> układanymi w tynku	m		
		7.20	m	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
24	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		7.20	m	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
25	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.000	

## PRZEDMIAR ROBÓT

## Załącznik nr 1

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn- kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z pod- łączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zaro- wych zwykłych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	Kalkula- cja włas- na	Montaż pieca akumulacyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	Kalkula- cja włas- na	Montaż kuchni elektrycznej dwupalnikowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-01 0328-04	Zamurowanie przebić w ścianach z kamieni o grubości do 70 cm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>