

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 4

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian i zabudowy drewnianej na miejsce pod pralkę 0.40*2.5	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.30-2.50	m ² m ²	-2.200	
				RAZEM	-2.200
5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-02 0235-06 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - spluczka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 1211-08 analogia	Opalenie farby olejnej ze ścian (2.20+1.35)*2*2.50-0.7*2.0	m ² m ²	16.350	
				RAZEM	16.350
10	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.2*1.35	m ² m ²	2.970	
				RAZEM	2.970
11	KNR-W 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych n 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 4

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-03 1126-01	Demontaż wyłączników	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
	5.30		m	5.300	
				RAZEM	5.300
15	KNR 4-02 0230-01 analogia	Demontaż rurociągu PCV kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm z wykuciem z posadzki (R*3)	m		
	2.10+1.20		m	3.300	
				RAZEM	3.300
16	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm z wykuciem ze ściany	m		
	2.70+1.0		m	3.700	
				RAZEM	3.700
17	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m ² poziomych w posadzce pod przyłącza kanalizacyjne	m		
	1.35+1.0+1.10+2.0+2.0		m	7.450	
				RAZEM	7.450
18	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod instalację wody	m		
	1.30+1.0+1.10+2.10+2		m	7.500	
				RAZEM	7.500
19	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
	7.20		m	7.200	
				RAZEM	7.200
20	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm złączeniem metodą wciskową	m		
	7.45		m	7.450	
				RAZEM	7.450
21	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej		
	4		podej	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	7.50		m	7.500	
				RAZEM	7.500
23	KNR-W 2-15 0233-05 analogia	Montaż miski ustępowej z sedesem	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2- 15/GE- BERIT 0202-01	Armatura Geberit splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 4

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe (50/30) z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm (bateria przystosowana dla niepełnosprawnych)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 0117-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2-15 0216-01 analogia	Montaż - odpływ liniowy l=60cm (nr 3 na załączonym rysunku)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm (nr 2)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 5-18 1001-05	Linie wykonywane przewodami ADYt lub DVt 3x2.5 mm ² układanymi w tynku	m		
		7.20	m	7.200	
				RAZEM	7.200
32	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem (gniazdo zamontować ok1,0m nad posadzką) (nr 1)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 5-08 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem z podłączeniem (gniazda zamontować ok 1,0m nad posadzką) (nr 2 i 3)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem (nr A,B)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych (sufitowej (nr A) i Siennej (nr B))	szt.		
		2	szt.	2.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 4

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
37	KNR AT-43 0107-01 analogia	Montaż ścianki szklanej z rozporem dł 40cm (nr 4) i kotary prysznicowej dł min 150cm na drążku - wysokość 2,0m 0.40*2.00	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
38	KNR AT-43 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na ścianach (system 3.10.00) 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych 1.20	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
40	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi łazienkowe jednoskrzydłowe z naświetlem i ościeżnicą o powierzchni ponad 1.5 m2 2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 2-02 0602-05	Izolacje *2 przeciwwilgociowe powłokowe poziome i pionowe - wykonywane na zimno z masy powłokowej- pierwsza warstwa 2.20*1.35+3.10*2.5	m ² m ²	 10.720	
				RAZEM	10.720
42	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2.2*1.35	m ² m ²	 2.970	
				RAZEM	2.970
43	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej (2.20+1.35)*2*2.5-2*1	m ² m ²	 15.750	
				RAZEM	15.750
44	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod malowaniei - powierzchnie poziome 1.35*2.20	m ² m ²	 2.970	
				RAZEM	2.970
45	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.35*2.20	m ² m ²	 2.970	
				RAZEM	2.970
46	kalkulacja własna kalk. własna	montaż poręczy ze stali nierdzewnej -przy umywalce-poręcz ścienna ruchome ramię - 2 szt (nr 9) przy muszli ustępowej poręcz prosya 60 - 1szt -pod prysznicem - poręcz prosta 60 i poręcz kątowa prysznicowa 70x70 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
47		Montaż siedziska prysznicowego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
48		Montaż lustra uchylnego dla niepełnosprawnych	szt		
L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000