

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 1

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont dachu					
1	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (4.80+7.30)*0.20	m ² m ²	 2.420	
				RAZEM	2.420
2	KNR 4-01 0533-02	Pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej z blachy ocynkowanej 7.30*0.20	m ² m ²	 1.460	
				RAZEM	1.460
3	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 7.20	m m	 7.200	
				RAZEM	7.200
4	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 2.30	m m	 2.300	
				RAZEM	2.300
5	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym warstwa podkładowa 7.30*4.80	m ² m ²	 35.040	
				RAZEM	35.040
6	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 35.040	m ² m ²	 35.040	
				RAZEM	35.040