

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 2

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 21.80*5.40	m ² m ²	117.720	
				RAZEM	117.720
2	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 5.40*8	m m	43.200	
				RAZEM	43.200
3	KNR 4-01 0414-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk 21.80*5.40*40%	m ² m ²	47.088	
				RAZEM	47.088
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21.80	m m	21.800	
				RAZEM	21.800
5	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (5.40*2+21.80)*0.20	m ² m ²	6.520	
				RAZEM	6.520
6	KNR 4-01 0530-01	Uzupełnienie pasów nadrynnowych z blachy ocynk. 21.80*0.20	m ² m ²	4.360	
				RAZEM	4.360
7	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 21.80	m m	21.800	
				RAZEM	21.800
8	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 2.60*2	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
9	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym warstwa podkładowa 117.72	m ² m ²	117.720	
				RAZEM	117.720
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 117.72	m ² m ²	117.720	
				RAZEM	117.720