

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIATY DREWNIANEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM
ADRES INWESTYCJI : KOPICE, GMINA GRODKÓW
INWESTOR : Urząd Miejski w Grodkowie
ADRES INWESTORA : 49-200 Grodków ul. Warszawska 29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Robert Sobstyl, 49-200 Grodków, ul. Rynek 11/2
DATA OPRACOWANIA : 2015-12-14

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

CPV WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY
45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA , ROBOTY ZIEMNE
45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG
45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
45261210-9 WYKONYWANIE POKRY DACHOWYCH

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-12-14

Data zatwierdzenia

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

CPV WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY
45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA , ROBOTY ZIEMNE
45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH
45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG
45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
45261210-9 WYKONYWANIE POKRY DACHOWYCH

1. Przeznaczenie i jego charakterystyka.

Przedmiotem projektu jest budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem części działki pod tą wiatą. Roboty polegały będą na wykonaniu płyty betonowej wraz ze stopami fundamentowymi oraz wiaty zadaszenie wykonanej w konstrukcji drewnianej, Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Kopice, działka nr 208/5 w Gminie Grodków.

W zakresie projektowanej budowy wiaty drewnianej przewiduje się wykonanie drewnianej konstrukcji wiaty, posadowionej na stopach żelbetonowych, jako przekrycie obiektu projektuje się dachówkę ceramiczną koloru ceglatego. Wiatą przykrywać będzie projektowaną płytę betonową stanowiącą obiekt rekreacji przed wpływami warunków atmosferycznych oraz umożliwić korzystanie z obiektów rekreacji podczas opadów deszczu.

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu podwyższyć standard strefy sportu i rekreacji we wsi.

1.1. Bryła budowli

Obrys bryły budowli, płyty tanecznej i wiaty drewnianej tworzy prostopadłościan, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 18 kryty dachówką ceramiczną.

2. Podstawowe dane techniczne, po rozbudowie.

2.1. Powierzchnia zabudowy - 150m²

2.2. Kubatura całego obiektu - 650,0m³

Zakres robót objęty kosztorysem :

1.Utwardzenie pod wiatą	1 - 11
2.Stopy fundamentowe	12 - 16
3.Konstrukcja więźby dachowej	17 - 28
4.Pokrycie dachu	29 - 37
5.Roboty dodatkowe	38 - 39

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Rozwiązanie materiałowe, technologie wykonania i zakres prac objętych opracowaniem przyjęto na podstawie uzgodnień z inwestorem. Poszczególne ilości robót wyliczono na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej oraz wizji na budowie.

Przyjęte rozwiązania materiałowe spełniają wymagane normy i posiadają niezbędne atesty, aprobaty techniczne i są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Dane wyjściowe do kosztorysowania.

- roboty zostaną wykonane ręcznie i częściowo mechanicznie,
- materiał do wbudowania będzie przygotowywany na placu budowy,
- przewidziano wywóz gruzu na składowisko miejskie lub na miejsce wskazane przez inwestora

Zgodnie z Art. 29, pkt. 3 - Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Opisane i wskazane znaki towarowe, patentów lub pochodzenia materiałów zastosowanych w niniejszej wycenie służą poglądowemu oszacowaniu wartości zamówienia. Przyjmowane materiały równoważne winny jakością i wydajnością nie odbiegać od przyjętych rozwiązań.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Pokrycie dachu			
31	KNR-W 2-02 d.4 0513-02	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną 7.16*10.50*2+1.25*7.53*2-0.80*7.50*2	m ²		
			m ²	157.185	
				RAZEM	157.185
32	NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - okapy 10.50*0.25*2+7.60*0.25*2	m ²		
			m ²	9.050	
				RAZEM	9.050
33	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wiatrownice 1.25*0.35*4+7.16*0.35*4	m ²		
			m ²	11.774	
				RAZEM	11.774
34	NNRNKB d.4 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm 10.50*2	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
35	NNRNKB d.4 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	NNRNKB d.4 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm 3.00*2	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000